




PRZEKRÓJ A – A



A	Kostka bet. wibroprasowana gr. 8 cm
	Podsypka cem.–piask. gr. 3 cm
	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0–31,5mm gr. 15cm
	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 31,5–63mm gr. 15cm
	Podłoże gruntowe sprowadzone do grupy nośności G1 o wtórnym module sprężystości ≥ 100 MPa i stopieniu zagęszczenia $Is \geq 1,00$ z zapewnieniem warunku mrozodporności
B	Krawężnik kamienny 20/30cm
	Podsypka cem.–piask. gr. 5cm
	Ława bet. C12/15
C	W–wa ściernalna z mieszanki mineralno–asfaltowej gr. 4cm
	W–wa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 8cm
	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0–31,5mm gr. 22cm
	Podłoże gruntowe sprowadzone do grupy nośności G1 o wtórnym module sprężystości ≥ 100 MPa i stopieniu zagęszczenia $Is \geq 1,00$ z zapewnieniem warunku mrozodporności
D	4cm – frezowanie
	4cm – odtworzenie warstwy ściernalnej

		BIURO PROJEKTÓW DRGOWYCH		Rafał Matusik BPD ul. Łagiewnicka 39, 30-417 Kraków tel./fax +48 12 264 30 63	
INWESTOR		 Zarząd Dróg Miasta Krakowa		GMINA MIEJSKA KRAKÓW ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA UL. CENTRALNA 53 31-506 KRAKÓW	
NAZWA INWESTYCJI		BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. KASZTELAŃSKIEJ W KRAKOWIE			
ADRES		POWIAT M. KRAKÓW, GMINA KRAKÓW, DZIAŁKA EWID. NR 511, OBRĘB 14 KROWODRZA			
TYTUŁ RYSUNKU		PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE			
ZESPÓŁ AUTORSKI		IMIĘ I NAZWISKO, UPRAWNIENIA		PODPIS	
PROJEKTOWAŁ		mgr inż. Rafał Matusik nr upr. MAP/0200/POOD/05			
SPRAWDZIŁ		mgr inż. Rafał Piętowski nr upr. MAP/BD/0299/16			
DATA		FAZA	SKALA	NR RYS.	
06.2019		PB	1:50	2	