



Przekrój dna cieku rowu
powyżej i poniżej przepustów
poza odcinkiem 2m poprzedzającym wlot do przepustu



Przekrój dna cieku rowu
na odcinku 2m poprzedzającym
wlot do przepustu



Szczegół konstrukcyjny "U2"	
10cm	Płyta azurowa "mała kratka" 60x90x10 przybita kołkami drewnianymi Ø5 cm L=90cm 3 szt. na płytę
15cm	Geowłóknina separacyjno-filtracyjna
25cm	Pospółka
RAZEM	

BIURO PROJEKTOWO - USŁUGOWE PROJMAR				
MARCIN KISIEL				
ul. Niwy 18, 30-705 Kraków tel. 666 841 041				
NAZWA INWESTYCJI: "Rozbudowa ulicy Mochaniec (kategoria droga gminna, klasy I) od km:0+000.00 do km:0+547.46 wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami Skotnicką (droga powiatowa, klasy L, km:0+000), Symonowica (droga gminna, klasy D, km:0+117.17), Żelwerowicza (droga gminna, klasy D, km:0+252.83), Czwartaków (droga gminna, klasy D, km:0+422.65), przebudowę dwóch przepustów (#1 150x70cm w km:0+221.25 i #2 250x110cm w km:0+248.45) i rowów (powyżej i poniżej przepustów), budowę kanalizacji deszczowej (od km:0+000.00 do km:0+540.65) i trzech wylotów do rowów (w km:0+223.46, km:0+226.73, km:0+246.55); przebudowę ścieżki elektroenergetycznej (od km:0+021.50 do km:0+425.63), oświetlenia ulicznego (od km:0+000.00 do km:0+547.46), wodociągowej (od km:0+264.74 do km:0+549.34), teletechnicznej (od km:0+008.17 do km:0+547.46), gazowej (od km:0+007.78 do km:0+420.13); przebudowę ogrodzeń (od km:0+291.44 do km:0+422.02, od km:0+443.23 do km:0+445.54, w ul. Żelwerowicza - od km:0+022.30 do km:0+037.65); budowę ścieżki wodociągowej od km:0+003.22 do km:0+264.74."				
INWESTOR: Prezydent Miasta Krakowa działający przez dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków				
OBIEKT: Ulica			TEMAT RYSUNKU: Przekroje konstrukcyjne-umocnienie wlotów i wylotów na regulowanym cieku	
	IMIĘ I NAZWISKO:	SPECJALNOŚĆ:	NUMER UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Jakub Czernecki	budowa dróg	MAP/0273/PWOD/12	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Leszek Ziemiński			
SPRAWDZIŁ:				
DATA: lipiec 2019	BRANŻA: Drogowa	FAZA: PW	NR RYSUNKU: D-32	SKALA: 1:50
WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE, ŁĄCZNIE Z PRAWEM REPRODUKUCJI LUB UDOSTĘPNIANIA OSOBOM TRZECIM TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZĘŚCI BEZ WYRAŻENEGO UPOWAŻNIENIA				