

Przedmiar robót

Remont Ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Saskiej do Mostu Nowohuckiego

Obszar:

2

Pozycja	Nr katalog	Opis robót	Jedn. miar	Ilość	Mnożnik	Cena jednostkowa*	Wartość
1	D-05.03.11	Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem	m ²	16500,00	19		
2	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, mineralno-asfaltową mechanicznie/ podbudowa bitumiczna	t	100,00	1		
3	D-05.03.04-06	Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS 22 z asfaltem modyfikowanym lub wielorodzajowym - za 1cm	m ²	16500,00	8		
4	D-05.03.04-06	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16 W z asfaltem modyfikowanym lub wielorodzajowym - za 1cm	m ²	16500,00	7		
5	D-05.03.13	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 11 S z asfaltem modyfikowanym lub wielorodzajowym - za 1cm	m ²	16500,00	4		
6	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją	m ²	16500,00	2		
7	0	Rozbiórka na czas remontu oraz ułożenie nowych barier beto nowych typu JERSEY	mb	50,00	1		
8	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej	m ²	1500,00	1		
9	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m ²	100,00	1		
10	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej	mb	700,00	1		
11	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika kamiennego	mb	2080,00	1		
12	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej 2 rzędy kostki	mb	1500,00	1		
13	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 2 rzędy kostki	mb	580,00	1		
14	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych pod krawężniki	m ³	250,00	1		
15	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.III-IV kat z odwozem	m ³	480,00	1		
16	D-08.01.02	Ława betonowa z oporem	m ³	250,00	1		
17	D-08.01.02	Krawężnik kamienny w tym najazdowy	mb	2080,00	1		
18	D-08.05.03	Ściek uliczny z kostki kamiennej 2 rzędy podsypka cem piaskowa	mb	2000,00	1		
19	D-08.05.00	Ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem. - piask. 2 rzędy kostki	mb	80,00	1		
20	D-08.03.01	Obrzeża trawnikowe wibroprasowane o wym. 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb	700,00	1		
21	D-04.04.00-02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 31,5-63mm, warstwa dolna - za 1cm wykonywane jako 2/3 podbudowy całkowitej	m ²	1600,00	20		
22	D-04.04.00-02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 0-31,5mm warstwa górna za 1 cm wykonywane jako 1/3 podbudowy całkowitej	m ²	1600,00	10		
23	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej- szarej- gr 8 cm fazowa i bezfazowa na podsypce piaskowej	m ²	1500,00	1		
24	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej- kolorowej- gr 8 cm fazowej i bezfazowej na podsypce piaskowej	m ²	100,00	1		
25	D-03.02.01-04.01	Remont studzienki kanalizacji opadowej fi 600mm z osadnikiem i syfonem oraz wpustem żeliwnym (wymiana kręgów, wpustu deszczowego oraz przykanalika do	szt.	40,00	1		
26	D-03.02.01	Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych	szt.	10,00	1		
27	D-03.02.01	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt.	16,00	1		
28	D-03.02.01	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wod. i gazowych	szt.	8,00	1		
29	D-03.02.01	Regulacja pionowa pokryw studzienek teletechnicznych	szt.	8,00	1		

Wartość :

* W celu dokonania poprawnych rozliczeń wykonanych robót budowlanych oraz z uwagi na możliwość powstania rozbieżności pomiędzy wskazaniem wartości netto i brutto, Zamawiający zaleca, aby wartości podane w kosztorysie Wykonawca przeliczył również na wartość brutto.

Starszy Specjalista
Andrzej Czajkowski