

Przedmiar robót

Remont Ul. Nowohuckiej na odcinku od ul. Saskiej do Mostu Nowohuckiego

Obszar:

2

| Pozycja | Nr katalog | Opis robót | Jedn. miar | Ilość | Mnożnik | Cena * jednostkowe | Wartość |
|---------|------------------|--|----------------|----------|---------|-----------------------|---------|
| 1 | D-05.03.11 | Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem | m ² | 16500,00 | 19 | | |
| 2 | D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, mineralno-asfaltową mechanicznie/ podbudowa bitumiczna | t | 100,00 | 1 | | |
| 3 | D-05.03.04-06 | Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC WMS 22 z asfaltem modyfikowanym lub wielorodzajowym - za 1cm | m ² | 16500,00 | 8 | | |
| 4 | D-05.03.04-06 | Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC WMS 16 W z asfaltem modyfikowanym lub wielorodzajowym - za 1cm | m ² | 16500,00 | 7 | | |
| 5 | D-05.03.13 | Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11 S Modyfikowany, lub wielorodzajowy - za 1cm | m ² | 16500,00 | 4 | | |
| 6 | D-04.03.01 | Skropienie międzywarstwowe emulsją | m ² | 16500,00 | 2 | | |
| 7 | 0 | Rozbiórka na czas remontu oraz ułożenie nowych barier beto nowych typu JERSEY | mb | 50,00 | 1 | | |
| 8 | D-01.02.04 | Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej | m ² | 1500,00 | 1 | | |
| 9 | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej | m ² | 100,00 | 1 | | |
| 10 | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej | mb | 700,00 | 1 | | |
| 11 | D-01.02.04 | Rozbiórka krawężnika kamiennego | mb | 2080,00 | 1 | | |
| 12 | D-01.02.04 | Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej 2 rzędy kostki | mb | 1500,00 | 1 | | |
| 13 | D-01.02.04 | Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 2 rzędy kostki | mb | 580,00 | 1 | | |
| 14 | D-01.02.04 | Rozbiórka ław betonowych pod krawężniki | m ³ | 250,00 | 1 | | |
| 15 | D-02.01.01 | Roboty ziemne koparkami 0,25 m ³ gr.III-IV kat z odwozem | m ³ | 480,00 | 1 | | |
| 16 | D-08.01.02 | ława betonowa z oporem | m ³ | 250,00 | 1 | | |
| 17 | D-08.01.02 | Krawężnik kamienny w tym najazdowy | mb | 2080,00 | 1 | | |
| 18 | D-08.05.00 | Ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem. - piask. 2 rzędy kostki | mb | 2080,00 | 1 | | |
| 19 | D-08.03.01 | Obrzeża trawnikowe wibroprasowane o wym. 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | mb | 700,00 | 1 | | |
| 20 | D-04.04.00-02 | Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 31,5-63mm, warstwa dolna - za 1cm wykonywane jako 2/3 podbudowy całkowitej | m ² | 1600,00 | 20 | | |
| 21 | D-04.04.00-02 | Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 0-31,5mm warstwa górna za 1 cm wykonywane jako 1/3 podbudowy całkowitej | m ² | 1600,00 | 10 | | |
| 22 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej- szarej- gr 8 cm fazowa i bezzazowa na podsypce piaskowej | m ² | 1500,00 | 1 | | |
| 23 | D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki betonowej- kolorowej- gr 8 cm fazowej i bezzazowej na podsypce piaskowej | m ² | 100,00 | 1 | | |
| 24 | D-03.02.01-04.01 | Remont studzienki kanalizacji opadowej fi 600mm z osadnikiem i syfonem oraz wpustem żeliwnym (wymiana kręgów, wpustu deszczowego oraz przykanalika do 5mb) | szt. | 40,00 | 1 | | |
| 25 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa krater ściekowych ulicznych | szt. | 10,00 | 1 | | |
| 26 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa włazów kanałowych | szt. | 16,00 | 1 | | |
| 27 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa skrzynek zaworów wod. I gazowych | szt. | 8,00 | 1 | | |
| 28 | D-03.02.01 | Regulacja pionowa pokryw studzienek teletechnicznych | szt. | 8,00 | 1 | | |

Wartość :

* W celu dokonania poprawnych rozliczeń wykonanych robót budowlanych oraz z uwagi na możliwość powstania rozbieżności pomiędzy wskazaniem wartości netto i brutto, Zamawiający zaleca, aby wartości podane w kosztorysie Wykonawca przeliczył również w wartości brutto

Starszy Specjalista
Andrzej Czajkowski