

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 ZDMK Wykonanie Przyłącza oświetlenia Os Jagiellonskie.			
1.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III .	47,68		m3
1.2 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 75mm	149,00		m
1.3 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	149,00	2,00	m
1.4 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m	149,00		m
1.5 KNNR 5/723/1 Przewiertki mechaniczne dla rur pod obiektami, rura do Fi 100 mm (pierwsza w wiązce)	10		m
1.6 KNNR 5/605/2 Uziomy powierzchniowe poziome, głębokość wykopu do 0,6 m, grunt kategorii III	10		m
1.7 KNNR 5/411/9 Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice, grunt kategorii IV	5		szt
1.8 KNNR 5/1001/1 (1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg	5		szt
1.9 KNNR 5/1004/1 Zabudowa opraw oświetlenia LED .	5		szt
1.10 KNNR 5/1006/1 Tablica bezpiecznikowa wnekowa z wkładką i bezpiecznikiem Sintur 6A	5		kpl
1.11 KNNR 5/726/9 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 5-żyłowy, do 16 mm2	10		szt
1.12 KNNR 5/1304/5 Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	1		szt
1.13 KNNR 5/1302/4 Badanie linii kablowej niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 5-żyłowy	5		odcinek
1.14 KNNR 5/1302/2 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy	5		odcinek
1.15 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	47,68		m3
1.16 KNNR 6/502/4 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara - Rozbiórka	4		m2
1.17 KNNR 6/502/2 (1) Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara -Układanie	4		m2
1.18 Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Tyczenie Geodezyjne oraz inwentaryzacja powykonawcza.	1		kpl
1.19 Kody CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych Dokumentacja powykonawcza dla ZDMK.	1		kpl

Kody – CPV:

- 45113000- 2 Roboty na placu budowy
- 45231000- 5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów ,ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
- 45316110- 9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego
- 45311200- 2 Roboty w zakresie oprav elektrycznych

M.S.J.
"ELEKTROINSTAL"
 MAREK SZWAJDA, JOZEF ROZKOCHA
 30-149 Kraków, ul. Baticka 100
 tel. 638-18 99 NIP: 679-22-50-370
 REGON 351267412