

Tabela cenowa
Monitoring Miejski - Wymiana opraw i słupa oświetlenia ulicznego wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej na terenie Miasta Krakowa cz. I

Numer	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.1	Element KSNR 9 /1001/3	PZ 1019 Słupy oświetleniowe, wymiana słupa, masa do 480kg- słup ocynk	szt	1		
1.2	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw ulicznych sodowych	szt	69		
1.3	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	498		
1.4	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym oraz gniazdem zasilającym zewnętrzny	szt.	21		
1.5	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa parkowa LED ze sterownikiem lokalnym oraz gniazdem zasilającym zewnętrzny	szt.	48		
1.6	kalkulacja własna	zabudowa sterownika centralnego do sterowania opraw	szt.	1		
1.7	kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
1.8	kalkulacja własna	pomiary fotometryczne	pomiar	1		
2	Element KNNR 9 1005-03	PZ 1020 demontaż istniejących opraw ulicznych sodowych	szt	57		
2.1	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	530		
2.2	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym oraz gniazdem zasilającym zewnętrzny	szt.	37		
2.3	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa parkowa LED ze sterownikiem lokalnym oraz gniazdem zasilającym zewnętrzny	szt.	20		
2.4	kalkulacja własna	zabudowa sterownika centralnego do sterowania opraw	szt.	1		
2.5	kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
2.6	kalkulacja własna	pomiary fotometryczne	pomiar	1		
3	Element KNNR 9 1005-03	PZ 1021 demontaż istniejących opraw ulicznych sodowych	szt	33		
3.1	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	312		
3.2	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym oraz gniazdem zasilającym zewnętrzny	szt.	24		
3.3	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa parkowa LED ze sterownikiem lokalnym oraz gniazdem zasilającym zewnętrzny	szt.	9		
3.4	kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
3.6	kalkulacja własna	pomiary fotometryczne	pomiar	1		
3.7	kalkulacja własna	pomiary fotometryczne	pomiar	1		
			netto			
			VAT 23%			
			brutto			

PODPIS WYKONAWCY