

Tabela cenowa

Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Krakowa

Numer	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Element	PZ1030				
1.2	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw ulicznych sodowych	szt	64		
1.3	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	126		
1.4	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	64		
1.5	kalkulacja własna	zabudowa sterownika centralnego do sterowania opraw	szt.	1		
1.6	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
1.7	kalkulacja własna	pomiary fotometryczne	pomiar	1		
2	Element	PZ 1021				
2.1	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw ulicznych sodowych	szt	27		
2.2	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	205		
2.3	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	27		
2.4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
2.5	kalkulacja własna	pomiar fotometryczny	pomiar	1		
3	Element	PZ 2082				
3.1	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw ulicznych sodowych	szt	64		
3.2	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	126		
3.3	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	64		
3.4	kalkulacja własna	zabudowa sterownika centralnego do sterowania opraw	szt.	1		
3.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
3.6	kalkulacja własna	pomiar fotometryczny	pomiar	1		
4	Element	PZ 2019				
4.1	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw ulicznych sodowych	szt	36		
4.2	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	108		
4.3	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	36		
4.4	kalkulacja własna	zabudowa sterownika centralnego do sterowania opraw	szt.	1		
4.5	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
4.6	kalkulacja własna	pomiar fotometryczny	pomiar	1		
5	Element	PZ 2017				
5.1	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw ulicznych sodowych	szt	14		
5.2	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	50		
5.3	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	14		
5.4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
5.5	kalkulacja własna	pomiar fotometryczny	pomiar	1		
6	Element	PZ 2018				
6.1	KNNR 9 1005-03	demontaż istniejących opraw ulicznych sodowych	szt	26		
6.2	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	70		
6.3	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	26		
6.4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
6.5	kalkulacja własna	pomiar fotometryczny	pomiar	1		
					netto	
					VAT	
					23%	
					brutto	

Specjalista

 Bogdan Dudziński