

Załącznik 1

„Wymiana urządzeń klimatyzacji bytowej w Tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.”

I. Zakres prac

Celem umowy jest wymiana wyeksploatowanych i niedziałających urządzeń i instalacji klimatyzacji na urządzenia nowego typu. Do wymiany przewidziane są:

1. Klimatyzator CLIVET MSAN-E51/CN51 - KST Politechnika korytarz/winda Trafo A,
2. Klimatyzator CLIVET MSAN-E51/CN51 - KST Politechnika korytarz/winda Trafo B,
3. Klimatyzator CLIVET MSAN-E51/CN51 - KST Politechnika pom. 02.07/07b CH-P2,
4. Klimatyzator CLIVET MSAN-E51/CN51 - KST Politechnika pom. 02.08/08b CH-P1,
5. Klimatyzator CLIVET MSAN-E51/CN51 - KST Dworzec Główny pom. 02.09 CH-D1.
6. Klimatyzator CLIVET MSAN-E51/CN51 - KST Politechnika peron/rozdzielnia,
7. Klimatyzator SAMSUNG AQV18NSAN - KST Dworzec Główny pom. 02.26,
8. Klimatyzator DAIKIN FTXF35AV1B - KST Politechnika pom. 01.06a.

Usługę należy wykonać w pełnym zakresie obejmującym demontaż istniejących oraz montaż nowych jednostek zewnętrznych oraz wewnętrznych, instalacji i kanałów wentylacyjnych wraz z uruchomieniem całości instalacji. Urządzenia mają być wyposażone w sterowniki z wyświetlaczami oraz możliwością sterowania i regulowania temperatury. Miejsce usytuowania sterowników zostanie ustalone na etapie montażu z Zamawiającym. Parametry techniczne i wydajność nowych agregatów nie może być niższa od stanu nominalnego. Demontowane urządzenia Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt.

II. Zobowiązania Wykonawcy

W ramach wykonywanych robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

1. zakupu i dostarczenia urządzeń do Tunelu KST,
2. demontażu istniejących urządzeń oraz ich utylizacji,
3. montażu nowych urządzeń i przeprowadzenia pełnego procesu uruchomienia ze sprawdzeniem poprawności działania,
4. otrzymania zgody od Zamawiającego na umiejscowienie wszystkich montowanych urządzeń, instalacji i sterowników,
5. rzetelnego zapoznania się z przedmiotem przetargu oraz dokonania wizji w terenie,
6. wykonywania prac nie powodujących przerw w funkcjonowaniu Tunelu KST - wykonanie niektórych prac wyłącznie podczas nocnej przerwy,

Załącznik 1

„Wymiana urządzeń klimatyzacji bytowej w Tunelu Krakowskiego Szybkiego Tramwaju.”

7. posiadania wszystkich niezbędnych materiałów oraz sprzętu do wykonania usługi,
8. dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonych wymian oraz dokumentacji i instrukcji montowanych urządzeń.

III. Istotne warunki

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całości prac do 10 grudnia 2020 r.
2. Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie uregulowane po wykonaniu wszystkich przewidzianych prac, które zostanie potwierdzone protokołem odbioru, który będzie podstawą do wystawienia faktury.
3. Zamawiający dokona odbioru prac w terminie do 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia prac i gotowości do odbioru z kompletem dokumentów.