



Kraków, dnia 24.11.2020 roku

Wg rozdzielnika

NZ.271.208.2020

Dotyczy: postępowania p.n.: **Rozbudowa ul. Glinik. Znak sprawy 8/X/2020**

Zarząd Dróg Miasta Krakowa, zgodnie z art. 38 ust. 2 Prawa zamówień publicznych (Pzp) poniżej przekazuje treść pytań wykonawców wraz z odpowiedziami:

## Zestaw 13

### Pytanie 1:

Odpowiedzi z dnia 13.11.2020 zestaw 04, pytanie 1 - ilości ław pod krawężniki betonowe. Zgodnie z tą odpowiedzią pod krawężniki 20/30 należy przyjąć 570,86m<sup>3</sup> ławy betonowej. Prosimy o przesłanie skorygowanego przedmiaru lub potwierdzenie iż w pozycji 7.1.4 przedmiaru drogowego należy przyjąć ilość 570,86 m<sup>3</sup>.

### Odpowiedź 1:

Potwierdzamy, iż w przedmiarze drogowym należy przyjąć ilość 570,86m<sup>3</sup> ław betonowych.

### Pytanie 2:

Pasy medialne-ilości podane w przedmiarze nie zgadzają się z ilościami które występują na planach sytuacyjnych, naszym zdaniem pozycja pasy medialne w ilości 64m jest zaniżona- prosimy o korektę.

6.4	Element	Pasy medialne D.07.01.01		
6.4.1	kalkulacja indywidualna	Pasy medialne	m	64,000

### Odpowiedź 2:

Pasy medialne zostały zaprojektowane w rejonie przejść dla pieszych. Ilość podana w przedmiarze jest poprawna i zgodna z planem sytuacyjnym.

## Zestaw 14

### Pytanie 1:

W nawiązaniu do Państwa odpowiedzi z dnia 13.11.2020 oraz zamieszczonymi materiałami Opinia geotechniczna. Czy zamawiający potwierdza prawidłowość zaprojektowanej warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego wapnem na miejscu gr. 15 cm ?

**Odpowiedź 1:**

Projektant zmienił grubość w-wy stabilizacji.

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej aktualny przedmiar robót drogowych.

**Zestaw 15****Pytanie 1:**

W związku Z zamieszczeniem na stronie ZDMK pytań i odpowiedzi dla zadania on. : Rozbudowa ul. Glinik- Znak sprawy 8/X/2020 prosi o dokładne sprecyzowania zakresu robót objętego tym zamówieniem.

Czy zakres zaznaczony na planach sytuacyjnych jest aktualny?

Skąd występuje różnica w ilościach w przedmiarach poprzednich a bieżących w zakresie zieleni, oznakowania , ilości studni „ a przede wszystkim ilościach robót drogowych, mimo tej samej dokumentacji projektowej ? Jeżeli dokumentacja projektowa jest elementem nadrzędnym w stosunku do przedmiaru, dlaczego Zamawiający raz wskazuje na ilości wykazane w dokumentacji, a raz wskazuje na ilości wykazane w przedmiarach ? Skąd Wykonawca ma mieć wiedzę, które elementy dokumentacji mają być wykonane w ramach powyższego zadania?

Jeżeli Wykonawca ma wykonać tylko część robót objętych zamieszczoną na stronie dokumentacją projektową, to Zamawiający powinien dookreślić ich zakres poprzez dodatkowy opis np. w przedmiarze po to, aby wszyscy oferenci mieli równy dostęp do informacji pozwalających na złożenie porównywalnych ofert. Prosimy o wyjaśnienie, dlaczego na stronie Zamawiającego występują różnice w ilościach nasadzeń zastępczych w karcie informacyjnej, a ilościach zawartych w aktualnym przedmiarze? Prosimy o informację jakie aktualnie drzewa i krzewy mają być ujęte w ofercie w jakich ilościach i o jakich parametrach?

Zamawiający w odpowiedziach na pytania określił, że zakres robót nie obejmuje przebudowy konstrukcji jezdni ul. Wadowskiej. Dlaczego więc w przedmiarach robót występują roboty związane z budową wodociągu w tej ulicy? Jaki zakres prac należy wykonać w tej ulicy i gdzie w przedmiarach występują prace do wykonania na ul. Wadowskiej? Dotyczy to wszystkich branż, robót drogowych, zieleniarskich i organizacji ruchu.

Dodatkowo zapis o wynagrodzeniu obmiarowo-ryczałtowym jest sprzeczny w swoim brzmieniu. Albo jest ryczałtowy albo obmiarowy. Sytuacja, w której Zamawiający uznaje wynagrodzenie obmiarowe tylko w przypadku, kiedy nie przekroczymy kwoty umownej, a nie uznaje gdy została ona przekroczona ze względu na nieścisłości w określeniu przedmiotu zamówienia, stanowi czyn nierównego traktowania stron umowy. Żądamy zmiany zapisów w IPU regulujących ten problem.

**Odpowiedź 1:**

Ilości nasadzeń, zarówno drzew jak i krzewów, wskazane w przedmiarze (poz. 8.3.1; 8.3.3) są zgodne z załączoną kartą informacyjną oraz wynikają z założeń projektowych, a także zapisów dokumentów formalno-prawnych (min. postanowienia Prezydenta Miasta Krakowa z dn. 13.07.2017 r.). Zakres prac zieleniarskich obejmuje jedynie ulicę Glinik.

Roboty wodociągowe należy wycenić zgodnie z dostarczonym przedmiarem. Strona tytułowa przedmiaru jest poprawna, wątpliwości powstały jedynie na skutek pomyłki edytorskiej w nazwach podrozdziału zamiast ulica Wadowska winno być ulica Glinik.

Zakres robót zaznaczony na planach sytuacyjnych jest aktualny.

Zakres robót drogowych należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem, który od początku nie zawierał robót dla ul. Wadowskiej.

## Zestaw 16

### Pytanie 1:

Odpowiedzi z dnia 13.11.2020 zestaw 11 pytanie 1-włazy kanałowe pływające. Brak tej poz. w przedmiarze prosimy o uzupełnienie.

### Odpowiedź 1:

Pozycja budowa studni rewizyjnej obejmuje obsadzenie włazu żeliwnego.

## Zestaw 17

### Pytanie 1:

Przedmiar robót kanalizacja deszczowa poz. 6.1, 6.2 i 6.3 dotyczące prób szczelności kanalizacji deszczowej.

Prosimy o zmianę ilości podanych w przedmiotowych pozycjach ponieważ jednostka przedmiarowa tej pozycji to próba (co w tego typu pracach oznacza odcinek 100 do 200 m) natomiast podane ilości dotyczą m.

### Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, iż pozycje te należy wycenić w oparciu o wytyczne zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

### Otrzymują:

- Wykonawcy którzy pobrali SIWZ
- strona internetowa zamawiającego
- NZ a.a.