

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **"Rozbudowa ulicy Królowej Jadwigi (kategoria - droga powiatowa, klasy Z) od km:0+330.95 do km:0+850.62 wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci: oświetlenia ulicznego, gazowej, elektrycznej średniego i niskiego napięcia, teletechnicznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej".**

Budowa: **Przebudowa kabli światłowodowych MCG.**

Lokalizacja: **Rejon skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi - Lajkonika.**

Zamawiający: **Prezydent Miasta Krakowa reprezentowany przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.**

Jednostka opracowująca: **Biuro Projektowo - Usługowe PROJMAR - Marcin Kisiel, ul. Nivy 18, 30-705 Kraków.**

Przedmiar robót

| Nr | Opis robót, wyliczenie ilości robót | Jm | Ilość |
|--------|--|---------|-------|
| | "Rozbudowa ulicy Królowej Jadwigi (kategoria - droga powiatowa, klasy Z) od km:0+330.95 do km:0+850.62 wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową sieci: oświetlenia ulicznego, gazowej, elektrycznej średniego i niskiego napięcia, teletechnicznej, wodociągu i kanalizacji sanitarnej". | | |
| 1 | Roz.I.Przebudowa kabla światłowodowego w rejonie skrzyżowania ulic Królowej Jadwigi i Lajkonika. | | |
| 1.1 | EI.I.Przebudowa kabla światłowodowego 24J. | | |
| 1.1.1 | Mufy łączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej | złącze | 1 |
| 1.1.2 | Wyciąganie kabla światłowodowego w powłoce termoplastycznej z kanalizacji kablowej | m | 46,5 |
| 1.1.3 | Wciąganie uprzednio wyciągniętego kabla światłowodowego do kanalizacji kablowej, ręczne, średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo zajęty | m | 46,5 |
| 1.1.4 | Łączenie światłowodów kabli wprowadzonych do złącza, kabel tubowy, jeden łączony światłowod | szt | 1 |
| 1.1.5 | Łączenie światłowodów kabli wprowadzonych do złącza, kabel tubowy, dodatek za każdy następny łączony światłowod | szt | 23 |
| 1.1.6 | Mufy łączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe | złącze | 1 |
| 1.1.7 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowod | odcinek | 1 |
| 1.1.8 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowod | odcinek | 23 |
| 1.1.9 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorskiego z przełącznicy, mierzony 1 światłowod | odcinek | 1 |
| 1.1.10 | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary końcowe odcinka regeneratorskiego z przełącznicy, dodatek za każdy następny zmierzony światłowod | odcinek | 23 |
| 1.1.11 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowod | odcinek | 1 |
| 1.1.12 | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowod | odcinek | 23 |