

Przedmiar robót

Remont nawierzchni jezdni ul. Księcia Józefa od Granic Miasta do stanowiska ważenia pojazdów (rejon ul. Szyszko-Bohusza) oraz nawierzchni chodnika na odcinku 175mb od ul. Mirowskiej do ul. Kruczej

I PODBUDOWY							
Lp.	SST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	mnożnik	Cena jedn netto zł	Wartość netto zł
1	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych 0-63mm, warstwa dolna - za 1cm wykonane jako 2/3 podbudowy	m ²	400	20		
2	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych 0-31,5mm warstwa górna - za 1cm wykonane jako 1/3 podbudowy	m ²	400	10		
Razem pozycje 1 - 2							
II NAWIERZCHNIE ULEPSZONE							
3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, podbudowa za 1 cm. Dla kategorii ruchu V-VII	m ²	300	10		
4	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa wiążąca za 1 cm. Dla kategorii ruchu V-VII	m ²	300	6		
5	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna za 1 cm. Dla kategorii ruchu V-VII	m ²	40000	5		
6	D-05.03.26a	Ułożenie siatki /geokompozyt/ min 100kN/m2	m ²	300	1		
7	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej- szarej- gr 8 cm fazowa i bezfazowa na podsypce piaskowej	m ²	400	1		
Razem pozycje 3 - 7							
III ROBOTY ROZBIÓRKOWE							
8	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych	m ³	20	1		
9	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	200	1		
10	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej	mb	200	1		
11	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej	m ²	400	1		
Razem pozycje 8 - 11							
V KRAWĘŻNIKI <OBRZEŻA <ŁAWY							
12	D-08.01.01	Krawężnik kamienny /w tym najazdowy/	mb	200	1		
13	D-08.03.01	Obrzeża trawnikowe wibroprasowane o wym. 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb	200	1		
Razem pozycje 12 - 13							
VI ODWODNIENIE							
14	D-08.05.00	Ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem. - piask. 2 rzędy kostki	mb	200	1		
Razem pozycje 14							
VII REMONTY CZĄSTKOWE							
15	D-05.03.11	Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem	m ²	40000	5		
16	D-05.03.11	Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem	m ²	300	16		
Razem pozycje 15 - 16							
VIII ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE							
17	D-03.02.01a	Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych	szt.	114	1		
18	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt.	25	1		
19	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wod. I gazowych	szt.	10	1		
Razem pozycje 17 - 19							
IX ROBOTY ZIEMNE I WYWÓZ GRUZU, ZIEMI							
20	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.III-IV kat wraz z odwozem	m ³	140	1		
Razem pozycja 20							

X ROBOTY INNE

21	D-05.03.00a	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni	m ²	40000	1		
22	D-04.04.00-02+kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia z recykliny (materiał własny), grubość po zagęszczeniu 1cm wraz z transportem	m ²	800	5		

Razem pozycje 21 - 22

XI INFRASTRUKTURA TOWRZYSZĄCA OŚWIETLENIE PRZEJŚĆ

23	KNR 510/1005/7	Montaż opraw , oprawa uliczna LED ze sterownikiem lokalnym	szt.	34	1		
24	KNR 510/709/1 (1)	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych, do 500 kg, w gruncie kategorii I-III - słup oświetlenia ulicznego 9m (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	szt.	34	1		
25	KNR 218/408/2 (1)	Przewieroty maszyną do wierceń poziomych rury SRS 110 mm, grunt kategorii III-IV - 16 przewiertów	mb	206	1		
26	KNR 201/701/3 (2)	Ręczne kopanie rowów dla kabli, szer. Do 0,4 kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0,8m	mb	375	1		
27	KNR 510/114/2	Układanie kabli wielożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 1,0 kg/m - kabel YKSX 5x16 (R= 0,955, M= 1,000, S= 1,000)	mb	581	1		
28	KNR 508/608/7	Układanie bednarki, w rowach kablowych, przekrój bednarki do 120 mm ²	mb	255	1		
29	KNR 510/1001/4	Montaż tabliczek bezpiecznikowych, tabliczka na konstrukcji, bezpiecznikowa - złącze słupowe sintur	szt.	34	1		
30	KNR 510/1004/1	Wciąganie przewodów, z udziałem podnośnika samochodowego w słupy latarni lub rury osłonowe	mb	350	1		
31	KNR 201/704/3 (3)	Ręczne zasypywanie rowów do kabli, szerokość dna wykopu do 0.4 m, kategoria gruntu IV, głębokość rowu do 0.8 m	mb	375	1		
32	Kalkulacja indywidualna	pomiary elektryczne	kpl	17	1		
33	Kalkulacja indywidualna	dokumentacja powykonawcza	kpl	17	1		

Razem pozycje 23 - 33

OGÓLEM WARTOŚĆ NETTO / POZYCJE OD 1 DO 33 /	
---	--

Przy kalkulacji indywidualnej robót nie objętych w/w wykazem należy zastosować nośniki wg "Sekocenbud" /R+M+S+Ko+Kz+Z/ obowiązujące w kwartale poprzedzającym okres rozliczenia.

Specjalista
Rafał Lisowski

Specjalista
Bogdan Dudziński