

ulica Wybickiego

przedmiar robót

I PODBUDOWY							
Lp.	SST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn brutto zł	Wartość brutto zł	Krotność grubość
1	D-04.08.01	wyrównanie masa bitumiczna, mieszaną mineralno bitumiczną, mineralno-asfaltową mechanicznie śr.gr. 3cm	t	50			
Razem pozycje							
II Nawierzchnie Ulepszone							
2	D-05.03.04	Nawierzchnie betonowe, w-wa górna za 1cm	m²	100			
3	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa wiążąca za 1 cm. Dla kategorii ruchu V-VII	m²	6200			10
4	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna za 1 cm. Dla kategorii ruchu V-VII	m²	6200			6
5	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją - kalkulacja indywidualna	m²	18600			4
Razem							
III ROBOTY ROZBIÓRKOWE							
6	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych wraz z odwozem	m³	58			
7	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem	mb	600			
8	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej wraz z odwozem	mb	280			
9	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej wraz z odwozem	m²	140			
10	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 2 rzędy kostki	mb	20			
Razem							
V KRAWĘŻNIKI <OBRZEŻA <ŁAWY							
11	D-08.01.01	Krawężnik kamienny /w tym kasel/	mb	600			
12	D-08.01.02	Ława betonowa z oporem	m³	50			
Razem pozycje 52 - 59							
VI ODWODNIENIE							
13	D-08.05.00	Ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem. - piask. 2 rzędy kostki	mb	20			
14	kalkulacja indywidualna	Remont studzienki kanalizacji opadowej fi 600mm do głębokości 2m (wymiana kręgów, wpustu żeliwnego oraz przykanalika do 5mb)	szt.	2			
15	kalkulacja indywidualna	Wymiana wpustu żeliwnego (kołnierz oraz ruszt) na nowy wraz z regulacją	szt.	2			
Razem							
VII Remonty częściowe							
16	D-05.03.11	Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem	m²	6200			
Razem							10
VIII ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE							
17	D-03.02.01a	Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych	szt.	8			
18	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt.	10			
19	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wod. i gazowych	szt.	2			
Razem							
X ROBOTY INNE							
20	D-05.03.00a	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni	m²	12400			
21	D-09.01.01	Rozcielenie ziemi urodzajnej, teren płaski, ręcznie z przerzutem gr 5cm z obsianiem trawą	m²	280			

Razem	
-------	--

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO / POZYCJE OD 1 DO 21 /	
--	--

Przy kalkulacji indywidualnej robót nie objętych w/w wykazem należy zastosować nośniki wg "Sekocenbud" /R+M+S+Ko+Kz+Z/ obowiązujące w kwartale poprzedzającym okres rozliczenia.

Specjalista
Witold Seweryn

Aleje Słowackiego i Mickiewicza

przedmiar robót

I PODBUDOWY							
Lp.	SST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn brutto zł	Wartość brutto zł	mnożnik grubość
1	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, mineralno- asfaltową mechanicznie/podbudowa bitumiczna	t	50			1
2	D-04.06.01	wykonanie podbudowy betonowej gr 12cm (B-15), wraz z pielęgnacją, cena scalona	m²	100			
3	D-04.08.04	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni jako podbudowy- tłuczeń kamienny za 1cm	m²	200			
Razem pozycje							10
II Nawierzchnie Ulepszone							
4	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa wiążąca za 1 cm. Dla kategorii ruchu V-VII	m²	14200			6
5	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna za 1 cm. Dla kategorii ruchu V-VII	m²	14200			
6	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją - kalkulacja indywidualna	m²	28400			
Razem pozycje							4
III ROBOTY ROZBIÓRKOWE							
7	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych	m³	34,5			
8	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika kamiennego	mb	200			
9	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej	mb	200			
10	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej	m²	100			
11	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej 2 rzędy kostki	mb	100			
12	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 2 rzędy kostki	mb	200			
Razem pozycje							
IV Chodniki							
13	D-08.02.00	Chodnik z płyt betonowych wibroprasowanych 50/50/7 na podsypce piaskowej	m²	100			
Razem pozycje 47 - 51							
V KRAWĘŻNIKI <OBRZEŻA <ŁAWY							
14	D-08.01.01	Krawężnik kamienny /w tym najazdowy/	mb	200			
15	D-08.01.02	Ława betonowa z oporem	m³	34,5			
16	D-08.03.01	Obrzeża trawnikowe wibroprasowane o wym. 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb	200			
Razem pozycje							
VI ODWODNIENIE							
17	D-08.05.03	Ściek uliczny z kostki kamiennej 2 rzędy podsypka cem piaskowa	mb	50			
18	D-08.05.03	Ścieki uliczne z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowo-cement. /materiał z odzysku / wraz z transportem materiału na wskazane miejsce	mb	50			
19	D-08.05.00	Ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem. - piask. 2 rzędy kostki	mb	200			
20	kalkulacja indywidualna	Remont studzienki kanalizacji opadowej fi 600mm do głębokości 2m (wymiana kregów, wpustu żeliwnego oraz przykanalika do 5mb)	szt.	2			
21	kalkulacja indywidualna	Wymiana wpustu żeliwnego (kołnierz oraz ruszt) na nowy wraz z regulacją	szt.	2			
Razem pozycje							
VII Remonty cząstkowe							
22	D-05.03.11	Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem	m²	14200			10

Razem pozycje

VIII ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE

23	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt.	20		
24	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt.	25		
25	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wod. i gazowych	szt.	10		

Razem pozycje

IX ROBOTY ZIEMNE I WYWÓZ GRUZU, ZIEMI

26	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.III-IV kat wraz z odwozem	m³	60		
----	------------	--	----	----	--	--

Razem pozycje 102 - 105

X ROBOTY INNE

27	D-05.03.00a	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni	m²	14200		
----	-------------	-------------------------------------	----	-------	--	--

Razem pozycje

OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO / POZYCJE OD 1 DO 27 /

Przy kalkulacji indywidualnej robót nie objętych w/w wykazem należy zastosować nośniki wg "Sekocenbud" /R+M+S+Ko+Kz+Z/ obowiązujące w kwartale poprzedzającym okres rozliczenia.

specjalista
Witold Seweryn

Armii Krajowej
przedmiar robót

I PODBUDOWY							
Lp.	SST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn brutto zł	Wartość brutto zł	mnożnik grubość
1	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, mineralno- asfaltową mechanicznie/podbudowa bitumiczna	t	50			
Razem pozycje							
II Nawierzchnie Ulepszone							
2	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa wiążąca za 1 cm. Dla kategorii ruchu V-VII	m²	21000			6 4
3	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna za 1 cm. Dla kategorii ruchu V-VII	m²	21000			
4	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją - kalkulacja indywidualna	m²	42000			
Razem pozycje							
III ROBOTY ROZBIÓRKOWE							
5	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych	m³	43			
6	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	200			
7	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika kamiennego	mb	100			
8	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej	mb	300			
9	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej	m²	200			
10	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej 2 rzędy kostki	mb	100			
11	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 2 rzędy kostki	mb	100			
Razem pozycje							
IV Chodniki							
12	D-08.02.00	Chodnik z płyt betonowych wibroprasowanych 50/50/7 na podsypce piaskowej	m²	200			
Razem pozycje 47 - 51							
V KRAWĘŻNIKI <OBRZEŻA <ŁAWY							
13	D-08.01.01	Krawężnik betonowy wibroprasowany 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	200			
14	D-08.01.01	Krawężnik kamienny /w tym najazdowy/	mb	100			
15	D-08.01.02	Ława betonowa z oporem	m³	43			
16	D-08.03.01	Obrzeża trawnikowe wibroprasowane o wym. 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb	300			
Razem pozycje							
17							
17	D-08.05.03	Ściek uliczny z kostki kamiennej 2 rzędy podsypka cem piaskowa	mb	20			
18	D-08.05.03	Ścieki uliczne z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowo-cement. /materiał z odzysku / wraz z transportem materiału na wskazane miejsce	mb	80			
19	D-08.05.00	Ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem. - piask. 2 rzędy kostki	mb	100			
20	kalkulacja indywidualna	Remont studzienki kanalizacji opadowej fi 600mm do głębokości 2m (wymiana kręgów, wpustu żeliwnego oraz przykanalika do 5mb)	szt.	2			
21	kalkulacja indywidualna	Wymiana wpustu żeliwnego (kołnierz oraz ruszt) na nowy wraz z regulacją	szt.	2			
Razem pozycje							
VII Remonty cząstkowe							
22	D-05.03.11	Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem	m²	21000			

10

Roboty konserwacyjno-naprawcze						
23	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt.	20		
24	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączników kanałowych	szt.	20		
25	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wod. i gazowych	szt.	10		
Razem pozycje						
X ROBOTY INNE						
26	D-05.03.00a	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni	m²	21000	0,10	
Razem pozycje						
OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO / POZYCJE OD 1 DO 26 /						

Przy kalkulacji indywidualnej robót nie objętych w/w wykazem należy zastosować nośniki wg "Sekocenbud" /R+M+S+Ko+Kz+Z/ obowiązujące w kwartale poprzedzającym okres rozliczenia.

Specjalista

Witold Seweryn

PRZEDMIAR ROBÓT

ul. Łukasiewicza

Lp.	OST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. brutto	Wartość brutto	mnożnik grubość
I PODBUDOWY							
1	D-04.021.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie kat. gr. I - IV	m²	2 367,00			1
2	D-04.00-02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 31,5-63mm, warstwa dolna - za 1cm wykonywane jako 2/3 podbudowy całkowitej	m²	2 367,00			35
3	D-04.00-02	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 0-31,5mm warstwa górna za 1 cm wykonywane jako 1/3 podbudowy całkowitej	m²	2 367,00			20
Razem pozycje 1 - 3							
II NAWIERZCHNIE ULEPSZONE							
13	D-05.03.05	Warstwa z mieszanek bitumicznych typ AC WMS, w-wa wiążąca lub podbudowy na asfaltach modyfikowanych 1 cm	m²	2 216,00			7
14	D-05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany kat. ruchu KR 4 - KR 5 w-wa ścieralna 1 cm	m²	2 426,00			5
6	D-04.03.01	Skroplenie międzywarstwowe emulsją	m²	4 642,00			1
Razem pozycje 4 - 6							
III ROBOTY ROZBIÓRKOWE							
7	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych pod krawężniki z wywozem	m³	26,96			1
8	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej 2 rzędy kostki z wywozem	mb	599,00			1
Razem pozycje 7 - 8							
V KRAWĘŻNIKI <OBRZEŻA <ŁAWY							
9	D-08.01.02	Ława betonowa z oporem	m³	26,96			1
Razem pozycje 9							
VI ODWODNIENIE							
10	D-08.05.03	Ściek uliczny z kostki kamiennej 2 rzędy podsypka cem - piaskowa	mb	599,00			1
Razem pozycje 10							
VII REMONTY CZĄSTKOWE							
11	D-05.03.17	Frezowanie nawierzchni bitumicznej - za 1 cm z odwozem	m²	210,00			5
12	D-05.03.17	Frezowanie nawierzchni bitumicznej - za 1 cm z odwozem	m²	2 216,00			8
Razem pozycje 11-12							
VIII ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE							
13	D-03.02.01	Regulacja pionowa krtek ściekowych ulicznych	szt.	13,00			1
14	D-03.02.01	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt.	3,00			1
Razem pozycje 13-14							
IX ROBOTY ZIEMNE I WYWÓZ GRUZU, ZIEMI							
15	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami 0,25 m³ gr.III-IV kat z odwozem	m³	1 396,53			1
Razem pozycje 15							
OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO / POZYCJE OD 1 do 15							

Przy kalkulacji indywidualnej robót nie objętych w/w wykazem należy zastosować nośnik wg. "sekocenbud" /R+M+S+Ko+Kz+Z/ obowiązujące w kwartale poprzedzający okres rozliczenia