

**PRZEDMIAR ROBÓT
UL.OLSZANICKA**

I PODBUDOWY						
Lp.	SST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. Miar.	Ilość	Mnożnik	Wartość brutto
I PODBUDOWY						
1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie kat.gr.I-IV wraz z doprowadzeniem do wymaganej nośności	m2	1420,00	1,00	
2	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką mineralno-bitumiczną mineralno-asfaltową mechanicznie/podbudowa bitumiczna	t	862,50	1,00	
3	D-04.06.01	Wykonanie podbudowy betonowej gr. 20 cm (B-15) wraz z pielęgnacją, cena scalona	m2	315,00	1,00	
4	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych 31,5-63 mm, warstwa dolna za 1 cm podbudowy	m2	420,00	30,00	
5	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych 0-63 mm, warstwa dolna za 1 cm	m2	1000,00	20,00	
6	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych 0-31,5 mm warstwa górna za 1 cm	m2	1420,00	10,00	
II NAWIERZCHNIE ULEPSZONE						
7	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, w-wa wiążąca za 1 cm - dla kategorii ruchu III-IV	m2	420,00	6,00	
8	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfaltowa - warstwa ścieralna za 1 cm dla kategorii ruchu III-IV	m2	11500,00	5,00	
9	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją - kalkulacja indywidualna	m2	23420,00	1,00	
10	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm kostka fazowa i bezfazowa na podsypce piaskowej	m2	1000,00	1,00	
11	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej fazowej i bezfazowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej w tym kostka medialna	m2	55,00	1,00	
III ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
12	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznych mechanicznie za 1 cm gr.	m2	35,00	6,00	
13	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m2	10,00	1,00	
14	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych	m3	60,00	1,00	
15	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	550,00	1,00	
16	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej	mb	550,00	1,00	
17	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej	m2	955,00	1,00	
18	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej 2 rzędy kostki	mb	360,00	1,00	
V KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŁAWY						
19	D-08.01.01	Krawężnik betonowy 43,5/31,4 peron autobusowy na podsypce cementowo piaskowej	mb.	30,00	1,00	
20	D-08.01.01	Krawężnik kamienny /w tym najazdowy/	mb	520,00	1,00	
21	D-08.01.02	Ława betonowa z oporem	m3	62,00	1,00	
22	D-08.03.01	Obrzeża trawnikowe wibroprasowane o wym. 8x30 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb	550,00	1,00	
VI ODWODNIENIE						
23	D-08.05.03	Ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2 rzędy kostki	mb	360,00	1,00	
VII REMONTY CZĄSTKOWE						
24	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej za 1 cm z odwozem	m2	420,00	10,00	
25	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej za 1 cm z odwozem	m2	11080,00	8,00	
26	D-05.03.18	Cięcie nawierzchni asfaltowej piłą, cena za 1 cm jej grubości	mb	50,00	5,00	
VIII ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE						
27	D-03.02.01a	Regulacja pionowa krtek ściekowych ulicznych	szt.	8,00	1,00	
28	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt.	9,00	1,00	
29	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wodnych i gazowych	szt.	3,00	1,00	
30	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	7,00	1,00	
IX ROBOTY ZIEMNE I WYWÓZ GRUZU, ZIEMI						
31	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr. kat.III-IV wraz z odwozem	m3	709,00	1,00	
X ROBOTY INNE						
32	D-05.03.00a	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni	m2	11500,00	1,00	
33	D-04.04.00-02+kalk. Ind.	Nawierzchnia z recykliny (materiał własny) grubość po zagęszczeniu 1 cm wraz z transportem	m2	615,00	20,00	
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO:						


Inspektor
Dariusz Lisowski

**PRZEDMIAR ROBÓT
UL. RZEPICHY**

I PODBUDOWY							
Lp.	SST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. Miar	Ilość	Mnożnik	Cena jedn brutto	Wartość brutto
I PODBUDOWY							
1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie kat.gr.I-IV wraz z doprowadzeniem do wymaganej nośności	m2	390,00	1,00		
2	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną mineralno-asfaltową mechanicznie/podbudowa bitumiczna	t	405,00	1,00		
3	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych 0-63 mm , warstwa dolna za 1 cm wykonane jako 2/3 podbudowy	m2	390,00	30,00		
4	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych 0-31,5 mm warstwa górna za 1 cm wykonana jako 1/3 podbudowy	m2	390,00	10,00		
II NAWIERZCHNIE ULEPSZONE							
5	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych , w-wa wiążąca za 1 cm - dla kategorii ruchu III-IV	m2	390,00	6,00		
6	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych , asfaltowa - warstwa ścieralna za 1 cm dla kategorii ruchu III-IV	m2	5400,00	5,00		
7	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją - kalkulacja indywidualna	m2	5400,00	2,00		
8	D-05.03.26a	Ułożenie siatki (geokompozyt) min 100 kN/m2	m2	390,00	1,00		
III REMONTY CZĄSTKOWE							
9	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej za 1 cm z odwozem	m2	5400,00	8,00		
10	D-05.03.18	Cięcie nawierzchni asfaltowej piłą , cena za 1 cm jej grubości	mb	50,00	5,00		
IV ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE							
11	D-03.02.01a	Regulacja pionowa krtek ściekowych ulicznych	szt.	4,00	1,00		
12	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	24,00	1,00		
13	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wodnych i gazowych	szt	5,00	1,00		
14	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	1,00	1,00		
V ROBOTY ZIEMNE I WYWÓZ GRUZU , ZIEMI							
15	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr. kat.III-IV wraz z odwozem	m3	370,80	1,00		
VI ROBOTY INNE							
16	D-05.03.00a	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni	m2	4610,00	1,00		
17	D-04.04.00-02+kalk. Ind.	Nawierzchnia z recykliny (materiał własny) grubość po zagęszczeniu 1 cm wraz z transportem	m2	750,00	20,00		
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO:							

Inspektor
Dariusz Lisowski

**PRZEDMIAR ROBÓT
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI**

I PODBUDOWY						
Lp.	SST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. Miar	Ilość	Cena jedn brutto	Wartość brutto
I PODBUDOWY						
1	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną mineralno-asfaltową mechanicznie/podbudowa bitumiczna	t	540,00		
2	D-04.08.04	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni jako podbudowy - tłuczeń kamienny z 10 cm	m2	60,00		
II NAWIERZCHNIE ULEPSZONE						
3	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfaltowa - warstwa ścieralna dla kategorii ruchu III-IV gr. 5 cm	m2	7200,00		
4	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją - kalkulacja indywidualna	m2	14400,00		
5	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm kostka fazowa i bezfazowa na podsypce piaskowej	m2	30,00		
III ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
6	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m2	30,00		
7	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych	m3	3,70		
8	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30,00		
9	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej	mb	10,00		
10	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej	m2	45,00		
11	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2 rzędy kostki	mb	30,00		
IV CHODNIKI						
12	D-08.02.00	Chodnik z płyt betonowych wibroprasowanych 50/50/7 na podsypce piaskowej	m2	45,00		
V KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŁAWY						
13	D-08.01.01	Krawężnik betonowy wibroprasowany 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	30,00		
14	D-08.01.02	Ława betonowa z oporem	m3	3,70		
15	D-08.03.01	Obrzeża trawnikowe wibroprasowane o wym. 8x30 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb	10,00		
VI ODWODNIENIE						
16	D-08.05.03	Ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2 rzędy kostki	mb	30,00		
17	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej za 8 cm z odwozem	m2	7200,00		
18	D-05.03.18	Cięcie nawierzchni asfaltowej piłą, cena za 8 cm jej grubości	mb	50,00		
VIII ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE						
19	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt.	23,00		
20	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt.	24,00		
X ROBOTY INNE						
21	D-05.03.00a	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni	m2	7200,00		
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO:						

Inspektor
D. Lisowski
Dariusz Lisowski

**PRZEDMIAR ROBÓT
UL. JULIUSZA LEA**

I PODBUDOWY							
Lp.	SST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. Miar	Ilość	Mnożnik	Cena jedn brutto	Wartość brutto
I PODBUDOWY							
1	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża mechanicznie kat.gr.I-IV wraz z doprowadzeniem do wymaganej nośności	m2	1000,00	1,00		
2	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych 0-63 mm, warstwa dolna za 1 cm wykonane jako 2/3 podbudowy	m2	1000,00	20,00		
3	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych 0-31,5 mm warstwa górna za 1 cm wykonana jako 1/3 podbudowy	m2	1000,00	10,00		
4	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, w-wa wiążąca za 1 cm - dla kategorii ruchu III-IV	m2	4000,00	6,00		
5	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfaltowa - warstwa ścieralna za 1 cm dla kategorii ruchu III-IV	m2	4000,00	4,00		
6	D-04.03.01	Skroplenie międzywarstwowe emulsją - kalkulacja indywidualna	m2	4000,00	2,00		
7	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm kostka fazowa i bezzazowa na podsypce piaskowej	m2	698,00	1,00		
8	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej fazowej i bezzazowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej w tym kostka medialna	m2	302,00	1,00		
III ROBOTY ROZBIORKOWE							
9	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznych mechanicznie za 1 cm gr.	m2	230,00	5,00		
10	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	m2	40,00	1,00		
11	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z trylinki na podsypce piaskowej	m2	32,00	1,00		
12	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych	m3	89,50	1,00		
13	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	600,00	1,00		
14	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej	mb	500,00	1,00		
15	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej	m2	698,00	1,00		
16	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2 rzędy kostki	mb	1000,00	1,00		
V KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA, ŁAWY							
17	D-08.01.01	Krawężnik betonowy wibroprasowany 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	50,00			
18	D-08.01.01	Krawężnik kamienny /w tym najazdowy/	mb	550,00	1,00		
19	D-08.01.02	Ława betonowa z oporem	m3	89,50	1,00		
20	D-08.03.01	Obrzeża trawnikowe wibroprasowane o wym. 8x30 na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb	500,00	1,00		
VI ODWODNIENIE							
21	D-08.05.03	Ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2 rzędy kostki	mb	1000,00	1,00		
VII REMONTY CZĄSTKOWE							
22	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej za 1 cm z odwozem	m2	4000,00	10,00		
23	D-05.03.18	Cięcie nawierzchni asfaltowej piłą, cena za 1 cm jej grubości	mb	30,00	5,00		
VIII ROBOTY KONSERWACYJNO - NAPRAWCZE							
24	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt.	10,00	1,00		
25	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt.	25,00	1,00		
26	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wodnych i gazowych	szt.	10,00	1,00		
27	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	5,00	1,00		
IX ROBOTY ZIEMNE I WYWÓZ GRUZU, ZIEMI							
28	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr. kat.III-IV wraz z odwozem	m3	350,00	1,00		
X ROBOTY INNE							
29	D-05.03.00a	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni	m2	4000,00	1,00		
RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO:							

Inspektor
[Podpis]
Dariusz Lisowski

Przedmiar - ul. Kobierzyńska Dz. VIII									
Lp.	SST	Poz.	Opis robót	Uwagi	Zakres rzeczowy		Krot.	Cena jedn. B	Wartość brutto
					Jm.	Ilość			
ul. Kobierzyńska od ul. Kapelanka do ul. G. Roweckiego									
1	D-01.02.04	42	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej		m²	850,00	1		
2	D-01.02.04	34	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej		m²	150,00	1		
3	D-01.02.04	38	Rozbiórka krawężnika betonowego 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej		mb	825,00	1		
4	D-01.02.04	43	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej 2 rzędy kostki		mb	180,00	1		
5	D-01.02.04	44	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 2 rzędy kostki		mb	900,00	1		
6	D-01.02.04	36	Rozbiórka ław betonowych pod krawężniki		m³	101,06	1		
7	D-01.02.04	33	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej- ręcznie		m²	10,00	1		
8	D-02.01.01	103	Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.III-IV kat z odwozem		m³	151,50	1		
9	D-04.01.01	1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie kat.gr. I - IV do doprowadzenia wymaganej nośności		m²	1 010,00	1		
10	D-08.01.02	56	Ława betonowa z oporem		m³	101,06	1		
11	D-08.01.01	52	Krawężnik betonowy wibroprasowany 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej		mb	825,00	1		
12	D-05.03.01	25	Nawierzchnia z kostki kamiennej na pods. cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin fugą typu SOPRO lub podobną - kostka z odzysku		m²	10,00	1		
13	D-08.05.00	62	Ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem. - piask. 2 rzędy kostki		mb	1 005,00	1		
14	D-04.04.00-02	7	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 0-31,5mm warstwa górna za 1 cm wykonywane jako 1/3 podbudowy całkowitej		m²	850,00	15		
15	D-04.04.00-02	6	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 31,5-63mm, warstwa dolna - za 1cm wykonywane jako 2/3 podbudowy całkowitej		m²	160,00	10		
16	D-04.04.00-02	7	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 0-31,5mm warstwa górna za 1 cm wykonywane jako 1/3 podbudowy całkowitej		m²	160,00	5		
17	D-05.03.23	20	Nawierzchnia z kostki betonowej- szarej- gr 8 cm fazowa i bezfazowa na podsypce piaskowej		m²	45,00	1		
18	D-05.03.23	21	Nawierzchnia z kostki betonowej- kolorowej- gr 8 cm fazowej i bezfazowej na podsypce piaskowej		m²	45,00	1		
19	D-05.03.23	22	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej /materiał z odzysku/ wraz z transportem materiału we wskazane miejsce		m²	60,00	1		
20	D-05.03.01	26	Naw. Z kostki kamiennej na pods. Cem piask / integracyjna	integracyjna	m2	20,00	1		
21	D-08.02.00	46	Chodnik z płyt betonowych wibroprasowanych 50/50/7 na podsypce piaskowej		m²	130,00	1		
22	D-08.02.00	47	J.w. lecz bez kosztu płyt /materiał z odzysku/wraz z transportem materiału we wskazane miejsce		m²	700,00	1		
23	D-05.03.11	80	Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem	gr. 10	m²	6 400,00	10		
24	D-04.03.01	15	Skroplenie międzywarstwowe emulsją		m²	6 400,00	2		
25	D-04.08.01	4	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno bitumiczną, mineralno - asfaltową mechanicznie/ podbudowa bitumiczna		t	10,00	1		
26	D-05.03.04-06	12	Warstwa z mieszanek bitumicznych typu AC WMS w-wa wiążąca lub podbudowy - na asfaltach modyfikowanych - za 1cm	gr 6 cm	m²	6 400,00	6		
27	D-05.03.04-06	13	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany kat ruchu IV-V ścieralna za - 1cm	gr. 4 cm	m²	6 400,00	4		
28	D-03.02.01	99	Regulacja pionowa krętek ściekowych ulicznych		szt.	12,00	1		
29	D-03.02.01	100	Regulacja pionowa włazów kanałowych		szt.	6,00	1		
30	D-03.02.01	101	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wod. I gazowych		szt.	15,00	1		
31	D-03.02.01	102	Regulacja pionowa pokryw studzienek teletechnicznych		szt.	6,00	1		
SUMA BRUTTO							7	na Kierownika	

Z-ca Kierownika
Działu Utrzymania Dróg
Dariusz Kozłowski

Przedmiar - roboty drogowe Dz. VIII - ul. Dębowa									
Lp.	SST	Poz.	Opis robót	Uwagi	Zakres rzeczowy			Cena jedn.	Wartość brutto
					Jm.	Ilość	Krot.		
ul. Dębowa - od Skwerowej do Szwedzkiej									
1	D-01.02.04	38	Rozbiórka krawężnika betonowego 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej		mb	250,00	1		
2	D-01.02.04	43	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej 2 rzędy kostki		mb	500,00	1		
3	D-01.02.04	36	Rozbiórka ław betonowych pod krawężniki	kraw 1 str. + ściek 2 str.	m³	46,25	1		
4	D-01.02.04	42	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej	miejscowo	m²	50,00	1		
5	D-01.02.04	34	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	miejscowo	m²	20,00	1		
6	D-01.02.04	40	Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej	miejscowo	mb	10,00	1		
7	D-02.01.01	103	Roboty ziemne koparkami 0,25 m³ gr.III-IV kat z odwozem		m³	17,50	1		
8	D-04.01.01	1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie kat.gr. I - IV do doprowadzenia wymaganej nośności		m²	70,00	1		
9	D-04.04.00-02	6	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 31,5-63mm, warstwa dolna - za 1cm wykonywane jako 2/3 podbudowy całkowitej	chodnik 25 cm	m²	70,00	17		
10	D-04.04.00-02	7	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 0-31,5mm warstwa górna za 1 cm wykonywane jako 1/3 podbudowy całkowitej		m²	70,00	8		
11	D-03.02.01a	99	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych		szt.	8,00	1		
12	D-03.02.01	66	Remont studzienki kanalizacji opadowej fi 600mm do głębokości 2m (wymiana kręgów, wpustu żeliwnego oraz przykanalika do 5mb)		szt.	2,00	1		
13	D-05.03.23	20	Nawierzchnia z kostki betonowej- szarej- gr 8 cm fazowa i bezfazowa na podsypce piaskowej		m²	50,00	1		
14	D-05.03.23	21	Nawierzchnia z kostki betonowej- kolorowej- gr 8 cm fazowej i bezfazowej na podsypce piaskowej		m²	20,00	1		
15	D-08.01.02	56	Ława betonowa z oporem		m³	46,25	1		
16	D-08.01.01	52	Krawężnik betonowy wibroprasowany 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej		mb	250,00	1		
17	D-08.03.01	59	Obrzeża trawnikowe wibroprasowane o wym. 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		mb	10,00	1		
18	D-08.05.00	62	Ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem. - piask. 2 rzędy kostki		mb	500,00	1		
19	D-05.03.11	80	Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem		m²	1 750,00	10		
21	D-04.03.01	15	Skroplenie międzywarstwowe emulsją		m²	1 750,00	2		
22	D-05.03.04-06	10	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, w-wa wiążąca -1cm		m²	1 750,00	6		
23	D-05.03.04-06	11	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, - warstwa ścieralna za 1 cm dla kat ruchu III-V		m²	1 750,00	4		
24	D-03.02.01a	100	Regulacja pionowa włazów kanałowych		szt.	1,00	1		
25	D-03.02.01a	101	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wod. i gazowych		szt.	2,00	1		
Razem								brutto	

Z-ca Kierownika
Działu Utrzymywania Dróg

Damian Kozłowski

Przedmiar Dz. VIII - Ludwinowska									
Lp.	SST	Poz.	Opis robót	Uwagi	Zakres rzeczowy			Cena jedn. B	Wartość brutto
					Jm.	Ilość	Krot.		
Ludwinowska od Konopnickiej do Mostu Retmańskiego									
1	D-01.02.04	38	Rozbiórka krawężnika betonowego 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej		mb	490,00	1		
2	D-01.02.04	43	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej 2 rzędy kostki		mb	730,00	1		
3	D-01.02.04	36	Rozbiórka ław betonowych pod krawężniki	kraw 1 str. + ściek 2 str.	m³	67,25	1		
4	D-01.02.04	42	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej	miejscowo	m²	355,00	1		
5	D-01.02.04	34	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej	miejscowo	m²	20,00	1		
6	D-01.02.04	40	Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej	miejscowo	mb	70,00	1		
7	D-02.01.01	103	Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.III-IV kat z odwozem		m³	112,50	1		
8	D-04.01.01	1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża mechanicznie kat.gr. I - IV do doprowadzenia wymaganej nośności		m²	375,00	1		
9	D-04.04.00-02	6	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 31,5-63mm, warstwa dolna - za 1cm wykonywane jako 2/3 podbudowy całkowitej	chodnik 25 cm	m²	375,00	17		
10	D-04.04.00-02	7	Podbudowy z kruszyw łamanych kamiennych 0-31,5mm warstwa górną za 1 cm wykonywane jako 1/3 podbudowy całkowitej		m²	375,00	8		
11	D-03.02.01	99	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych		szt.	5,00	1		
12	D-03.02.01	66	Remont studzienki kanalizacji opadowej fi 600mm do głębokości 2m (wymiana kręgów, wpustu żeliwnego oraz przykanalika do 5mb)		szt.	1,00	1		
13	D-05.03.23	20	Nawierzchnia z kostki betonowej- szarej- gr 8 cm fazowa i bezfazowa na podsypce piaskowej		m²	355,00	1		
14	D-05.03.23	21	Nawierzchnia z kostki betonowej- kolorowej- gr 8 cm fazowej i bezfazowej na podsypce piaskowej		m²	20,00	1		
15	D-08.01.02	56	Ława betonowa z oporem		m³	67,25	1		
16	D-08.01.01	52	Krawężnik betonowy wibroprasowany 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej		mb	490,00	1		
17	D-08.03.01	59	Obrzeża trawnikowe wibroprasowane o wym. 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem		mb	70,00	1		
18	D-08.05.00	62	Ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem. - piask. 2 rzędy kostki		mb	730,00	1		
19	D-05.03.11	80	Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem		m²	2 700,00	10		
21	D-04.03.01	15	Skroplenie międzywarstwowe emulsją		m²	2 700,00	2		
22	D-05.03.04-06	10	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, w-wa wiążąca -1cm		m²	2 700,00	6		
23	D-05.03.04-06	11	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, - warstwa ścieralna za 1 cm dla kat ruchu III-V		m²	2 700,00	4		
24	D-03.02.01	100	Regulacja pionowa włazów kanałowych		szt.	1,00	1		
25	D-03.02.01	101	Regulacja pionowa skrzynek zaworów wod. I gazowych		szt.	2,00	1		
Razem								brutto	

Z-ca Kierownika
Działu Utrzymania Dróg

Damian Kozłowski