

ulica Pasternik

przedmiar robót

I PODBUDOWY							
Lp.	SST naprawa i remont dróg	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn brutto zł	Wartość brutto zł	Krotność
1	D-04.08.01	wyrównanie masa bitumiczna, mieszanką mineralno bitumuczną, mineralno-asfaltową mechanicznie śr.gr. 3cm	t	1800		- zł	
2	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych 0-63mm, warstwa dolna - za 1cm wykonane jako 2/3 podbudowy	m²	380		- zł	20
3	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych 0-31,5mm warstwa górna - za 1cm wykonane jako 1/3 podbudowy	m²	380		- zł	10
4	D-04.08.01	podbudowa bitumiczna mieszanką mineralno bitumuczną, mineralno-asfaltową mechanicznie gr 10cm	t	52		- zł	
5	D-04.06.01	wykonanie podbudowy betonowej gr 20cm (B-15), wraz z pielęgnacją, cena scalona	m²	520		- zł	1
6	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych 0-63mm, warstwa dolna - za 1cm wykonane jako 2/3 podbudowy	m²	520		- zł	27
7	D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych niesortowanych 0-31,5mm warstwa górna - za 1cm wykonane jako 1/3 podbudowy	m²	520		- zł	13
Razem pozycje						- zł	
II Nawierzchnie Ulepszone							
8	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa wiążąca za 1 cm. Dla kategorii ruchu V-VII	m²	520		- zł	6
9	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna za 1 cm. Dla kategorii ruchu V-VII	m²	24000		- zł	5
10	D-05.03.13	Nawierzchnia z mieszanek bitumicznych grysowych, asfalt modyfikowany, warstwa ścieralna za 1 cm. Dla kategorii ruchu V-VII	m²	520		- zł	4
11	D-04.03.01	Skropienie międzywarstwowe emulsją - kalkulacja indywidualna	m²	49040		- zł	
12	D-05.03.26a	Ułożenie siatki /geokompozyt/ min 100kN/m2	m²	520		- zł	
13	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej- szarej- gr 8 cm fazowa i bezfazowa na podsypce piaskowej	m²	260		- zł	
14	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej- kolorowej- gr 8 cm fazowa i bezfazowa na podsypce piaskowej w tym kostka medialna	m²	170		- zł	
15	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej /materiał z odzysku/ wraz z transportem materiału na wskazane miejsce	m²	80		- zł	
Razem						- zł	
III ROBOTY ROZBIÓRKOWE							
16	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznych mechanicznie za 1cm grubości wraz z odwozem	m²	260		- zł	5
17	D-01.02.04	Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z odwozem	m²	650		- zł	
18	D-01.02.04	Rozbiórka ław betonowych wraz z odwozem	m³	82		- zł	
19	D-01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z odwozem	mb	450		- zł	
20	D-01.02.04	Rozbiórka obrzeży 8/30 na podsypce piaskowej wraz z odwozem	mb	220		- zł	
21	D-01.02.04	Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50 na podsypce piaskowej wraz z odwozem	m²	50		- zł	
22	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 2 rzędy kostki wraz z odwozem	mb	200		- zł	
23	D-01.02.04	Rozbiórka ścieku ulicznego z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na podsypce cem.-piask. 4 rzędy kostki wraz z odwozem	mb	220		- zł	
Razem						- zł	
V KRAWĘŻNIKI <OBRZEŻA <ŁAWY							
24	D-08.01.01	Krawężnik betonowy wibroprasowany 20/30 na podsypce cementowo-piaskowej	mb	200		- zł	
31	D-08.01.01	Krawężnik kamienny /w tym kasel/	mb	420		- zł	
25	D-08.01.02	Ława betonowa z oporem	m³	66		- zł	
26	D-08.03.01	Obrzeża trawnikowe wibroprasowane o wym. 8 x 30 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	mb	220		- zł	
Razem pozycje 52 - 59						- zł	
VI ODWODNIENIE							
27	D-08.05.00	Ścieki uliczne z kostki betonowej wibroprasowanej gr 8 cm na podsypce cem. - piask. 2 rzędy kostki	mb	200		- zł	

Razem						- zł
VII Remonty cząstkowe						
28	D-05.03.11	Frezowanie naw. bitumicznej - za 1 cm z odwozem	m ²	24000		- zł
Razem						- zł
VIII ROBOTY KONSERWACYJNO-NAPRAWCZE						
29	D-03.02.01a	Regulacja pionowa kratak ściekowych ulicznych	szt.	20		- zł
30	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt.	10		- zł
31	D-03.02.01a	Regulacja pionowa zaworów wod. I gazowych	szt.	10		- zł
32	D-03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek teletechnicznych	szt.	2		- zł
Razem						- zł
IX ROBOTY ZIEMNE I WYWÓZ GRUZU, ZIEMI						
33	D-02.01.01	Roboty ziemne koparkami 0,25 m3 gr.III-IV kat wraz z odwozem	m ³	600		- zł
Razem						- zł
X ROBOTY INNE						
34	D-05.03.00a	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni	m ²	24500		- zł
35	D-04.04.00-02+kalkulacja indywidualna	Nawierzchnia z recykliny, grubość po zagęszczeniu 1cm wraz z transportem	m ²	340		- zł
Razem						- zł
OGÓLEM WARTOŚĆ BRUTTO / POZYCJE OD 1 DO 35 /						- zł

8

20

Przy kalkulacji indywidualnej robót nie objętych w/w wykazem należy zastosować nośniki wg "Sekocenbud" /R+M+S+Ko+Kz+Z/ obowiązujące w kwartale poprzedzającym okres rozliczenia.


 Inspektor
 Dariusz Lisowski