

## **Przedmiar robót**

### **Rozbiórka kapliczki**

Budowa: **Czasowa organizacja ruchu**  
Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowo-budowlane**  
Lokalizacja: **Kraków ul. Mokra**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Rozbiórka kapliczki</b>		
1	Element	<b>BUDOWA</b>		
1	KNR 201/312/6	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2`m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III	szt	4
2	KNR 225/419/1	Słupki do znaków drogowych, drewniane - budowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
	A14 i A12c	1	1,000000	
	A30 i tabliczka	1+1	2,000000	
	A14 i A12b	1	1,000000	
		RAZEM:	4,000000	szt 4
3	KNR 225/420/1	Znaki drogowe, płaskie - budowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
	A14	2	2,000000	
	A12c	1	1,000000	
	A30	2	2,000000	
	B32	2	2,000000	
	A12b	1	1,000000	
	inform.	4	4,000000	
		RAZEM:	12,000000	szt 12
4	KNR 201/312/2	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2`m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III	szt	8
5	KNR 225/418/1	Słupki ograniczające z taśmą, budowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		12,0	12,000000	
		RAZEM:	12,000000	szt 12
6	KNR 201/312/2	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2`m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III	szt	10
7	KNR 225/417/1	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, budowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,5+11,0+3,5+6,0	26,000000	
		RAZEM:	26,000000	m 26,000
8	KNR 225/627/1	Montaż opraw oświetleniowych, podłoże drewniane - budowa		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2+3	5,000000	
		RAZEM:	5,000000	kpl 5
2	Element	<b>ROZBIÓRKI</b>		
9	KNR 201/312/6	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2`m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III	szt	4
10	KNR 225/419/4	Słupki do znaków drogowych, drewniane - rozebranie	szt	4
11	KNR 225/420/3	Znaki drogowe, płaskie - rozebranie	szt	12
12	KNR 201/312/2	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2`m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III	szt	8
13	KNR 225/418/2	Słupki ograniczające z taśmą, rozebranie	szt	12
14	KNR 201/312/2	Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2`m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III	szt	10
15	KNR 225/417/2	Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych, rozebranie	m	26,0
16	KNR 225/627/2	Montaż opraw oświetleniowych, podłoże drewniane - rozebranie	kpl	5
17	KNR 201/312/2	P.a. Ręczne zasypanie dołów o powierzchni dna do 0.2`m2, głębokość do 0.4 m, kategoria gruntu III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		8+10	18,000000	
		RAZEM:	18,000000	szt 18
18	KNR 201/312/6	P.a. Ręczne zasypanie dołów o powierzchni dna do 0.2`m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III	szt	4

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Elektromonter grupa III	r-g	1,05		
2.	Pomocnicy monterów grupa II	r-g	2,65		
3.	Robotnicy grupa I	r-g	38,8424		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			42,5424		

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Deski pomalowane farbą białą i czerwoną	m3	0,1508		
2.	Oprawa oświetlenia drogowego, plafoniera	szt	0,78		
3.	Słupki drewniane z krawędziaków pon. 2,0 m	szt	1,2		
4.	Słupki drewniane z krawędziaków pow. 2,0 m	szt	0,4		
5.	Słupki z krawędziaków pomalowane farbą białą i czerwoną	m3	0,1794		
6.	Taśma U22a	m	28,42105		
7.	Znak drogowy blaszany lub plastikowy	kpl	12		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Samochód skrzyniowy do 5`t (1)	m-g	0,16		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągłeń)			0,16		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Rozbiórka kapliczki	
1	BUDOWA	
2	ROZBIÓRKI	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Rozbiórka kapliczki netto	