

Przedmiar robót

Rozbiórka kapliczki

Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowo-budowlane**

Lokalizacja: **Kraków ul. Mokra**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Rozbiórka kapliczki		
1	Element	Rozbiórki (kod CPV 45111300-1)		
1	KNR 401/535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,15*1,45	3,117500	
		RAZEM:	3,117500	m2 3,118
2	KNR 401/535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,0*0,6+0,4*0,45*2	0,960000	
		RAZEM:	0,960000	m2 0,960
3	KNR 401/354/3	Wykucie z muru, okna drewnianego, powierzchnia do 1`m2 (do konserwacji)	szt	1
4	KNR 401/349/2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		2,7*1,25*1,15	3,881250	
		RAZEM:	3,881250	m3 3,881
5	KNR 401/102/2	Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5`m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5`m, grunt kategorii III		
	Wyliczenie ilości robót:			
	dla rozbiórki wierzchu fundamentu	(1,5+2*0,6)*1,0*2*0,3	1,620000	
		RAZEM:	1,620000	m3 1,620
6	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, fundament		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wierzch fundamentu - 20 cm od góry	1,5*1,45*0,3	0,652500	
		RAZEM:	0,652500	m3 0,653
2	Element	Wywóz i utylizacja gruzu (kod CPV 45111300-1)		
7	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1`km		
	Wyliczenie ilości robót:			
	blachy	(3,118+0,96)*0,002	0,008156	
	mury	3,881	3,881000	
	betony	0,653	0,653000	
		RAZEM:	4,542156	m3 4,542
8	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1`km	m3	4,542
9		Opłata za utylizację	m3	4,542
3	Element	Roboty ziemne - zasypy (kod CPV 45111200-0)		
10	KNR 201/320/5 (2)	Ręczne zasypywanie wykopów o ścianach pionowych, głębokość do 3.0`m, kategoria gruntu III-IV		
	Wyliczenie ilości robót:			
	z wykopów	1,62	1,620000	
	fundament - uzupełnienie	0,653	0,653000	
		RAZEM:	2,273000	m3 2,273
11	KNR 201/236/3	Zagęszczanie zasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III	m3	2,273
12	KNR 201/307/2	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10`m, kategoria gruntu III (brakująca ziemia)		
	Wyliczenie ilości robót:			
	do wypełnienia otworu po części fundamentu starej kapliczki	0,653	0,653000	
		RAZEM:	0,653000	m3 0,653

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Cieśle grupa II	r-g	0,65977		
2.	Robotnicy grupa I	r-g	57,62502		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)			58,28479		

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Oplata za utylizację gruzu	m3	4,542		
2.	Ziemia	m3	0,75095		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń)					

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Samochód samowyladowczy do 5`t (1)	m-g	3,54276		
2.	Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100`m3/h	m-g	0,07046		
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń)			3,61322		

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	Rozbiórka kapliczki	
1	Rozbiórki (kod CPV 45111300-1)	
2	Wywóz i utylizacja gruzu (kod CPV 45111300-1)	
3	Roboty ziemne - zasypy (kod CPV 45111200-0)	
	Suma elementów kosztorysu	
	Razem Rozbiórka kapliczki netto	